

内蒙古欣荣商砼有限责任公司

大饭铺搅拌站项目

竣工环境保护自主验收意见

内蒙古欣荣商砼有限责任公司根据《内蒙古欣荣商砼有限责任公司大饭铺搅拌站项目竣工环境保护验收监测报告表》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，组织对本项目竣工环境保护自主验收，参加会议的有建设单位内蒙古欣荣商砼有限责任公司、验收监测报告编制单位鄂尔多斯市清蓝环保有限公司的代表和 3 位专家（名单附后）。

与会代表和专家核查了现场，会上听取了建设单位对环保执行情况的介绍及验收监测报告编制单位对验收监测报告表的汇报，并查阅了有关资料，经认真讨论，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模和主要建设内容

本项目位于准格尔旗薛家湾镇大饭铺村格塔梁东侧 197m 处。本项目主要建设 1 条混凝土生产线及相应辅助配套设施，年产混凝土 6.5 万立方米。

（二）项目建设情况及环保审批情况

2014 年 11 月河南蓝森环保科技有限公司编制完成《内蒙古欣荣商砼有限责任公司大饭铺搅拌站项目环境影响报告表》，并于 2015 年 2 月 2 日以鄂环评字【2015】69 号文件取得了《原鄂尔多斯市环境保护局关于内蒙古欣荣商砼有限责任公司大饭铺搅拌站项目环境影响报告表的批复》。

本项目于 2014 年 11 月开工建设，2016 年 3 月投入试运行。

（三）投资情况

本项目实际总投资为 1000 万元，其中环保投资 252 万元，占比 25.2%。

二、工程变动情况

对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688 号），本工程无重大变动。

三、环保设施建设情况

（一）废水

生产过程中清洗设备、场地冲洗用水等经沉淀处理后回用于生产工序，不外排；职工生活废水排入防渗化粪池后由准格尔旗公益保洁服务有限公司拉运处理。

（二）废气

粉料由罐车输送到指定的料仓，通过输送车内的管道以负压吸入料斗，再以压缩空气（正压）通过管道吹入筒仓，筒仓内产生的粉尘通过料仓上部的滤袋式除尘装置过滤后

由排气口排放；进场石子、砂子运输车辆全部采用苫布覆盖，砂子存储于原料库中，石子储存于设有防风抑尘网的堆场内并苫盖。搅拌机产生的粉尘经自带布袋除尘器处理后由排气口排放。

（三）噪声

主要选用低噪设备，封闭车间隔声等降噪措施，加强运输车辆管理及养护降低噪声影响。

（四）固废

除尘灰及沉淀渣收集后回用于生产，生活垃圾集中收集后委托准格尔旗公益保洁服务有限公司处理。

（五）其他

厂区内及周边已种植樟子松等进行绿化，绿化面积约1000m²。

四、环保设施调试效果

（一）废气

厂界总悬浮颗粒物监控点与参照点1小时浓度值的差值为0.155~0.260mg/m³，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表3大气污染无组织排放监控浓度限值要求。

（二）噪声

厂界噪声昼间值为53~57dB(A)、夜间值为40~45dB(A)，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

表 1 中 2 类标准限值要求。

五、环境管理

内蒙古欣荣商砼有限责任公司成立了环境保护领导小组，制定了环境保护相关管理制度，项目环保档案齐全；2020 年 6 月 16 日进行了排污许可登记，并于 2020 年 12 月 16 日和 2025 年 4 月 21 日进行了变更，登记编号：91150622581785298T001W。已编制突发环境事件应急预案，并在当地环保部门完成备案，备案号：150622-2025-048-L。

六、验收结论

本项目执行了环保“三同时”制度，污染防治措施基本落实，污染物实现达标排放，满足项目竣工环境保护自主验收条件，通过验收。

验收组：

宋金林 刘艳超 王增荣 郭强 刘端国 李辉

2025 年 10 月 19 日

内蒙古欣荣商砼有限责任公司大饭铺搅拌站项目

竣工环境保护自主验收人员签到表

年 月 日

姓名	单位	职务/职称	签字	电话	备注
李 泽	内蒙古环境监测检验有限公司	高 工	李 泽	13354776099	专家
刘瑞国	内蒙古自治区环境监测总站鄂尔多斯市分站	工程师	刘瑞国	15332779534	专家
郭 强	内蒙古自治区环境监测总站鄂尔多斯市分站	工程师	郭 强	18804774019	专家
王增荣	内蒙古欣荣商砼有限公司	总经理	王增荣	15849750333	建设单位
宋国林	鄂尔多斯市清蓝环保科技有限公司	工程师	宋国林	15894965807	验收监测单位
刘艳超	鄂尔多斯市清蓝环保科技有限公司	助理工程师	刘艳超	18148397797	报告编制单位